

## REFERENZEN

### SANIERUNG WERKLEITUNGEN LAGERWEG

#### Auftraggeber

Einwohnergemeinde Lotzwil

#### Dienstleistungen

Bauprojekt mit Kostenvoranschlag  
Ausschreibungen  
Ausführungsprojekt  
Oberbau-/Bauleitung Realisierung

#### Projektdauer

Bauprojekt Mai 2018 bis August 2018  
Ausschreibungen und Ausführungsprojekt Januar bis April 2019  
Realisierung Mai 2019 bis Mai 2020 (Kanalsanierung)

#### Projekt in Zahlen

|  |             |
|--|-------------|
| Baukosten                                      | Fr. 830'000 |
| Wasserleitung Guss DN 125                      | 280 m       |
| Elektroversorgung                              | 280 m       |
| Inlinersanierung Mischabwasser                 | 250 m       |
| Ersatz Mischwasserleitung                      | 35 m        |
| Sanierung Strassenoberbau inkl. Randabschlüsse | 280 m       |
| Hydrant neu                                    | 1 Stk.      |
| Kandelaber + Beleuchtungskörper                | 7 Stk.      |
| Verteilkabinen                                 | 2 Stk.      |

#### Beschreibung

Das Bauvorhaben umfasst den Ersatz der Versorgungsleitungen sowie des Strassenoberbaus im Lagerweg (Abschnitt Flurweg bis Bleienbachstrasse).

- Ersatz und Vergrösserung Wasserversorgungsanlagen
- Ersatz bestehende Elektrizitätsversorgung mit neuer Kabelblockanlage und Verteilkabinen
- Ergänzung Breitbandkommunikationsanlage
- Sanierung Strassenoberbau inkl. Randabschlüsse, Beleuchtung und Strassenentwässerung
- Sanierungs- oder Ersatzmassnahmen der Mischwasseranlagen

#### Projektleitung

Adrian Nyffeler, Bauingenieur FH/STV (Gesamtprojektleiter)  
Markus Graf, dipl. Bauleiter (Bauleitung)



Leitungsbau im Kombigraben



Kabelschutzrohre zur neuen Verteilkabine